

Pièces projet



COMMUNE DE CODOGNAN

Elargissement et extension du CHEMIN DES BOUILLENS

Commune de CODOGNAN (Gard - 30)

DOSSIER DE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DUP 6 – Caractéristiques principales des ouvrages

**Mai 2019
Aff. 2016-149**

1. Études préalables

Topographie du site et des abords
Analyse dimensionnelle et plans d'exécution des ouvrages

2. Préparation des travaux

Demande de renseignement sur les réseaux existants
Protection dévoiement des réseaux existants
Clôtures de chantier et mise en place des moyens de sécurité, signalisation provisoire...

3. Travaux

3.1. Maçonnerie et voirie

Démolition des maçonneries existantes sur le site
Réfection d'une partie du trottoir à l'entrée Sud de l'opération et évacuation des déblais en décharge contrôlée

Terrassement de la voirie et évacuation des déblais en décharge contrôlée
Terrassement des fossés d'écoulement pluviaux

Fourniture et mise en place de bordures préfabriquées

Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/80 ép=0,30 en moyenne pour la réalisation de la voirie

Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/31,5 ép=0,20 en moyenne pour la réalisation de la voirie

Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux pour reprise voirie, création voirie et trottoirs trottoir, BB 0/10, 120 kg/m², y compris couche d'accrochage émulsion et compactage (2 181 m²)

Joints à l'émulsion sur toutes les reprises

3.2. Signalisation

Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation verticales et horizontales normalisés
Balayage et nettoyage des ouvrages exécutés.

Marquage au sol des voies de circulation, des délimitations des emplacements de stationnement

3.3. Réseaux

Réseau Eaux Pluviales

Fourniture et pose des canalisations et cadre
Création de fossé latéral zone non urbaine

3.4. Espaces Verts et aménagement paysagers, et point d'apport volontaire

Création du point d'apport volontaire, dalle béton, signalisation, zone de stationnement momentané,
Mouvements de terres déblais -remblais,
Ensemencement des zones paysageres
Fourniture et pose massifs paysagers linéaires (haies végétales)
Fourniture et mise en place d'arbres de haute tige
Apport, amendement et mise en place de terre végétale
Garantie et entretien pendant 1 an

4. PLANNING PREVISIONNEL DE PHASAGE DE L'OPERATION

Financement	3 mois
Études	2 mois
Marché	1 mois
Travaux	3 mois